

ГРАФИК

проведения работ по эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ в д. Гагарка (Электроснабжение жилых домов)»

Наименование работы	Сроки проведения	Примечание
Осмотры ВЛ		
Периодические осмотры:		
Периодические осмотры всей ВЛ электромонтерами	Не реже 1 раза в год	По годовому графику, утвержденному техническим руководителем ПО (ДО)
Внеочередные осмотры:		–
Внеочередные осмотры после стихийных явлений или воздействия сверхрасчетных нагрузок	После стихийных явлений или воздействия сверхрасчетных нагрузок	–
Внеочередной осмотр ВЛ после автоматического отключения ВЛ релейной защитой, в том числе после неуспешного повторного включения	После автоматического отключения ВЛ релейной защитой	–
Осмотр после успешного повторного включения	На следующий день после успешного включения	–
Профилактические проверки и измерения		
Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок	Перед подъемом на опору, при замене деталей. Не реже 1 раза в 6 лет.	–
Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами	Не реже 1 раза в 3 года	–
Измерения сопротивления заземляющих устройств у опор всех типов	Выборочно у 2% опор от общего числа опор с заземлителями в населенной местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными или плохо проводящими грунтами — после монтажа, переустройства, ремонтов, а также в эксплуатации не реже 1 раза в 12 лет	–
Измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах с разрядниками, разъединителями и другим электрооборудованием, на опорах с заземлителями грозозащиты, на опорах с повторными заземлениями нулевого провода	не реже 1 раза в 6 лет;	–
Выборочная (2% опор с заземлителями) проверка состояния заземляющего устройства со вскрытием грунта	Не реже одного раза в 12 лет. При плановом ремонте. При приемке в эксплуатацию	–
Основные отдельные работы, выполняемые по мере необходимости		
Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях	По результатам осмотров	–
Замена дефектных элементов опор	По результатам осмотров	–
Выправка опор	По результатам осмотров	–
Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор	По результатам осмотров	–
Перетяжка проводов	По результатам осмотров	–
Удаление набросов на проводах ВЛ	По результатам осмотров	–
Замена оборванных заземляющих проводников	По результатам осмотров	–
Замена трубчатых разрядников, ОПН	По результатам осмотров	–
Восстановление знаков и плакатов на отдельных опорах, восстановление	По результатам осмотров	–

Наименование работы	Сроки проведения	Примечание
нумерации		
Выполнение мероприятий, связанных с охраной ВЛ. Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи ЛЭП	По мере обращения	–
Технический надзор при строительстве и реконструкции ВЛ, выполняемых подрядными организациями. Работы, связанные с проверкой объектов при приемке их на баланс и в эксплуатацию	По мере необходимости	–
Работы, связанные с приемкой объектов на баланс и в эксплуатацию	По мере необходимости, при возникновении объектов	–

Наименование работы	Сроки проведения	Примечание
<u>Перечень основных работ по ТО КЛ 10кВ</u>		
Плановый обход и осмотр электромонтерами трасс КЛ, кабельных сооружений:		
трасс кабелей, проложенных в земле	Не менее 1 раза в 3 месяца	
Определение мест повреждения КЛ	После отключения линий устройствами РЗА и при пробое после испытаний	
Наблюдение за производством земляных работ в охранных зонах КЛ	По мере обращения для согласования выполнения работ	